

Устройство кровли 166-2022-12D1-AP			
№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Кровля тип К1			
3	Монтаж пароизоляции из "Биполя ЭПП с наплавкой стыков	м2	616,68
4	Устройство пеноплекса t=50мм, 3 слоя (150 мм)	м2	543
5	Устройство утеплительного слоя из керамзита (h=300мм), с разуклонкой	м3	66,78
6	Устройство ц/п стяжки толщиной h=50мм	м2	543
7	Обработка стяжки битумной праймером №1 "Технониколь"	м2	543
8	Оклейка кровли "Технониколем ЭКП, ВЕНТ" в 2 слоя	м2	616,68
9	Монтаж аэраторов	шт	16
Кровля тип К2			
1	Монтаж пароизоляции из "Биполя ЭПП" с наплавкой стыков	м2	6,5
2	Устройство пеноплекса t=50мм, 3 слоя (150 мм)	м2	6,5
3	Устройство ц/п стяжки толщиной h=50мм	м2	6,5
4	Обработка стяжки битумной праймером №1 "Технониколь"	м2	6,5
5	Оклейка кровли "Технониколем ЭКП, ВЕНТ" в 2 слоя	м2	12,6
Кровля тип К3			
1	Устройство кровли	м2	29
	Сэндвич панели с мин.плитой t=100 мм	м2	29
1	Устройство зонтиков	шт	13
	Изготовление зонтиков с материалом	м2	20