

5-3-1 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ

№ по смете	Наименование	ед. измерения	количество
1	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	5
2	Контроллер MS 4812	шт	5
3	Плата расширения (к контролеру MS 4812) V3.2.5 одномодовая оптика	шт	5
4	Кожух герметичный пластиковый для контролера 240x160x120	шт	4
5	Проверка электрическая и настройка устройства автоматического ввода программ	шт.	5
6	Карта памяти SD 4Gb	шт	5
7	Монтаж пульта, рабочего места масса до 0,3 т	шт.	1
8	Автоматизированное рабочее место в комплекте с монитором	шт	1
9	Проверка электрическая и настройка устройства автоматического ввода программ	шт.	1
10	Програмное обеспечение	шт	4
11	Монтаж оборудования бокса для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50x2 оболочка кабеля пластмассовая	шт.	4
12	Металлический шкаф(климатика)	шт	4
13	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	5
14	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	5
15	Монтаж угольника настенного (уголка) отдельного	шт.	40
16	Деформометр (Тензомер) универсальный накладной кабельный ДК-200	шт	40
17	Кожух герметичный пластиковый для контролера 300x230x86	шт	40
18	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	24
19	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	24
20	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	40
21	Кросс-плата	шт	40
22	Монтаж оборудования приемно-контрольного объектового на 2 луча	шт.	14
23	Инклинометр, кварцевый угломер, ИН120	шт	14
24	Кожух герметичный пластиковый для угломера 300x230x111	шт	14
25	Кросс-плата	шт	14
26	Монтаж конструкции для установки извещателя	шт.	8
27	Акселерометр-инклинометр цифровой АЦт90	шт	8
28	Контактная колодка с разъемом РС7БТВ	шт	8
29	Монтаж оборудования приемно-контрольного объектового на 2 луча	шт.	8
30	Инклинометр, кварцевый угломер, ИН120	шт	8
31	Сигнализатор давления ветра для рудного (угольного) перегружателя. Монтаж оборудования	шт.	2
32	Центральный блок	шт	1
33	Блок повторителей	шт	4
34	Погодная станция	шт	3
35	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	6360
36	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2,295
37	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	4,11
38	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	2250
39	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со стойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	2250
40	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4110
41	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	4110
42	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	60
43	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм, IP55	шт.	60
44	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	6360