

Техническая спецификация

Требуемый дата / срок поставки: 30.04.2024

По проекту: КШ Жамбылская Тараз 15 мкр

| № | Наименование ТРИУ | Ед.из м | Кол-во |
|---|---|---------|--------|
| 1 | Приточная установка L = 5790 м3/ч; P=530 Па 0 комплекте; калорифер 95- 70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел. | шт. | 1.00 |
| 2 | Приточная установка L = 12900 м3/ч; P=680 Па 8 комплекте; калорифер 95- 70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел. | шт. | 1.00 |
| 3 | Приточная установка L = 6300 м3/ч; P=500Па комплекте; калорифер 90- 70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел. | шт. | 1.00 |

| | | | |
|---|---|-----|------|
| 4 | <p>Приточная установка L = 7900 м3/ч; P=600Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.</p> | шт. | 1.00 |
| 5 | <p>Приточная установка L = 3380 м3/ч; P=490Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.</p> | шт. | 1.00 |
| 6 | <p>Приточная установка L = 13750 м3/ч; P=720Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.</p> | шт. | 1.00 |
| 7 | <p>Приточная установка L = 4270 м3/ч; P=390Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.</p> | шт. | 1.00 |
| 8 | <p>Приточная установка L = 7340 м3/ч; P=550Па комплекте; калорифер 90-70 С, шумоглушитель, фильтр G4част. Регулятор и смес. Узел.</p> | шт. | 1.00 |

Особые условия: Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации Товара должен соответствовать сроку, указанным в ГОСТе, заводском сертификате качества и/или техническом паспорте, выданном заводом-изготовителем Товара.

Обязательное предоставление документов, подтверждающих возможность поставки и предоставление сертификатов соответствия, сертификатов СТ - KZ и паспортов качества.